

貴重なご提言 ありがとうございます

『ていあんくん』には町民のみなさんからたくさんのご意見やご提言が寄せられています。

広報あびらでは無記名または匿名で提案いただいた件についての回答を掲載します。（提案部分については要約し掲載しています。）

6月提案・無記名 道路工事の概要について

現在行われている道道豊川遠浅線道路改良工事と国道234号早来橋拡張工事の概要と工事の必要性について住民に分かりやすく説明して欲しい。

提案者は回答を広報あびら7月号に掲載してほしいと希望していましたが、回答するうえで、胆振総合振興局室蘭建設管理部及び北海道開発局室蘭開発建設部苦小牧道路事務所との協議が必要であったため、今月号の掲載となりました。

道道豊川遠浅停車場線の道路工事について

胆振総合振興局室蘭建設管理部（旧胆振支庁室蘭土木事業所）では、道道豊川遠浅（停線の遠浅小学校付近から町道遠浅南幹線（畜産公社へ向かう道路）付近までの間について改良舗装工事を行っています。（工期は平成21年度から平成24年度の予定。）

この道路は交通量も多く遠浅小学校への通学路にもなっています。軟らかい地盤の影響で道路の起伏も激しく、南側の歩道は沈下のため歩行しにくい状態であったことから改良することとなりました。（車道幅員は現在の7.5mから8.5mに拡がり、歩道幅員は1.5m+2.5mから両側2.5mに拡がります。）

事前調査により、とても軟らかい泥炭層と火山灰層が厚く堆積していることが分かったため、特殊な「サーチャージ工法」を用いて工事しています。

・サーチャージ工法とは

軟弱地盤上に計画高以上の盛土を行い、計画盛土荷重によって予想される以上

の沈下を強制的に起こさせ、その後で余盛部を取除いてから舗装を施工する方法で、沈下の促進あるいは舗装後の残留沈下を少なくするために用いられる沈下を促進させる工法です。

この特殊工法を行うことにより、通学や車両の通行に支障が無いよう迂回路を設けて、改良舗装工事が完成後迂回路は撤去します。 ※源武橋から源武会館までの間も同様の工事を行っています。（平成22年度完了予定。）

国道234号早来橋の工事について

安平町を縦貫する二級河川安平川（管理者 室蘭建設管理部）は、暫定的に改修を行っています。大雨の影響により、たびたび被害を受ける状態が続いています。

この様な状態を解消するため、室蘭建設管理部では、本格的な河川改修をすべく安平川水系の河川整備計画を立て、計画的に改修工事を行うこととしています。

工事の実施については国道を管理する北海道開発局室蘭

開発建設部（国土交通省）が行っており、安平川改修工事に先駆けて架け替えられ、河川改修の予定断面に合わせて橋長が長くなります。（橋長は現在の60mから116.4mに延長。橋の幅員も狭かったことから今回の工事に併せて

車道幅員7.0m、歩道幅員2.0mから車道幅員8.5m、歩道幅員2.0mに拡がります。工期は、平成21年度から平成23年度の予定です。）

また、遠浅地区方面へ供給する水道管及び現在整備が行われている遠浅市街の公共下水道の汚水本管が、この早来橋に添架されることになっています。

問合せ

【道道及び二級河川に関すること】


胆振総合振興局室蘭建設管理部苦小牧出張所

☎0144-32-3171

【国道に関すること】

北海道開発局室蘭開発建設部苦小牧道路事務所

☎0144-72-5165



町では、町内の10か所に提案箱を設置し、皆様のご提言やご意見を行政に反映するよう努めています。無記名でのご提言への回答は広報により行うため時間がかかります。

ていあんくんには必ず氏名と住所の記載をお願いします。

提案箱設置場所

- ・ 役場（両庁舎）
- ・ 追分公民館
- ・ ぬくもりセンター
- ・ 追分郵便局
- ・ 北海道銀行追分支店
- ・ 安平公民館
- ・ 遠浅公民館
- ・ みずほ館
- ・ 早来町民センター

問合せ

企画課企画グループ

☎22751